

PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PDAA - JUABAR

Rede de Distribuição de Água

Subsistema: CENTRO

Zona Média 2

Município : Barbalha/CE

Anel	Trecho	NÓ		Comp (m)	Diam. (mm)			Vazão (l/s)	Veloc (m/s)	P. Carga		Cota Terreno		Pres. Dinâmica		Pres. Estática		Obs
		Montante	Jusante		Proj.	Exist.	Exist.			(m)	(m/km)	Montante	Jusante	Montante	Jusante	Montante	Jusante	
Linha Virgem DMC-04		RSE-01	1	601,00	150	0	0	17,68	1,00	3,98	6,62	457,630	419,000	-3,87	30,78	1,20	39,83	
Linha Virgem DMC-04		1	2	84,00	150	0	0	17,68	1,00	0,56	6,62	419,000	420,000	30,78	29,22	39,83	38,83	
Linha Virgem DMC-04		2	EMC-04	79,00	150	0	0	17,68	1,00	0,52	6,62	420,000	418,000	29,22	30,70	38,83	40,83	
1	4	EMC-04	4	150,00	150	0	0	17,68	1,00	0,99	6,62	418,000	417,000	30,70	30,71	40,83	41,83	
1	5	4	5	123,00	0	150	0	15,62	0,88	0,65	5,26	417,000	416,000	30,71	31,06	41,83	42,83	
1	6	5	6	125,00	0	150	0	13,62	0,77	0,51	4,08	416,000	413,000	31,06	33,55	42,83	45,83	
1	7	6	7	242,00	0	100	0	11,59	1,48	5,28	21,83	413,000	414,000	33,55	27,27	45,83	44,83	
1	8	7	8	65,00	0	100	0	9,57	1,22	1,00	15,31	414,000	413,000	27,27	27,27	44,83	45,83	
1	9	8	9	51,00	0	100	0	7,55	0,96	0,50	9,87	413,000	411,000	27,27	27,83	45,83	47,83	
1	10	9	10	110,00	0	100	0	7,55	0,96	1,09	9,87	411,000	409,000	27,83	29,74	47,83	49,83	
1	11	10	11	101,00	100	0	0	6,04	0,77	0,66	6,53	409,000	408,000	29,74	30,08	49,83	50,83	
1	12	11	12	167,00	0	100	0	3,02	0,38	0,30	1,81	408,000	408,000	30,08	29,78	50,83	50,83	
1	13	12	13	95,00	75	0	0	1,51	0,34	0,19	2,03	408,000	405,000	29,78	32,59	50,83	53,83	
2	1	5	14	112,00	0	100	0	2,00	0,25	0,09	0,84	416,000	417,000	31,06	29,97	42,83	41,83	
3	1	6	15	135,00	0	100	0	2,03	0,26	0,12	0,87	413,000	411,000	33,55	35,43	45,83	47,83	